


PROJEKTOWANEJ PODŁOGA SALI GIMNASTYCZNEJ - SZCZEGÓŁY
PODŁOŻE CIĄGŁE



PRZĘKRÓJ 1-1

0	ISTN. PODŁOŻE
1	STRÓPIAN F-20 LUB KERAMZIT ØR 50mm
2	PODŁOŻE BETONOWE BETON B-20(C16/20) ØYŁATOWNE ØR 120mm
3	ROLA POLETTEROWA BUDOWLANA ØR-Ø3-Ø4mm
4	KLIN PCW O ZAKRESIE REGULACJI 20-30mm
5	LEGARY Z BIERZEMIAŁASTOŚCIOWE O WYM. 55x45mm, WŁOŻONE W KOSZYSTWIE OSŁOWNIA O 41mm ZABEZPIECZONE W 90° OPRZY TECHNICZNEGO
6	LEGARY Z BIERZEMIAŁASTOŚCIOWE O WYM. 15x70mm, WŁOŻONE W KOSZYSTWIE OSŁOWNIA O 41mm ZABEZPIECZONE W 90° OPRZY TECHNICZNEGO
7	PANELE DREWNIANE ØR 22mm LAKIEROWANE-PANIZ OPIS TECHN.

PROJ. POSADZKA

- UWAGI :**
- BETON B-20 (C16/20)
 - STAL A-I Ø
 - WYKAZ STALI NR1
 - WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

AUTOR PROJEKTU			
Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze			
51-429 ŁÓDŹ			
ul. Armii Krajowej 58a			
tel/fax: (0-42) 653-27-38 (653-02-21)			
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl			
http://www.arconbud.com.pl			
ZLECENIOWANIE			
GMINA DOBRON			
95-082 DOBRON UL.11-GO LISTOPADA 9			
PROJEKT			
PRZEBUDOWA I REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ			
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI GIMNELI BIURO			
TEKNI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ZAPLECZA SANI-			
TARNO-SZANOWOWEGO SALI GIMNASTYCZNEJ			
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBRONIU.			
ADRES OBIEKTU			
95-082 DOBRON UL. SIENKIEWICZA 99 DZ.NR EWID. 571			
OBRĘB DOBRON PODUCHOWNY, OBRĘB DOBRON			
WALCY			
PROJEKTOWAŁ			
ZOBOWIĄZANIE			
W OBLICZENIU			
OPRACOWAŁ			
MAREK KOSZCIBOŻYŃSKI			
WYKONAWCA			
PRACOWNIK			
PODŁOGA SALI			
GIMNASTYCZNEJ - SZCZEGÓŁY			
SKALA			
1:100			
DATA PROJEKTU			
12/2012			
BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
LISCIENIE			
1/P/12/2012			
1.1			
K			
1-10.00			