

**Material zgłoszenia robót budowlanych**

**„Przebudowa ul. Witkiewicza w Chechle Pierwszym dz. nr 223/2 obr. 2 gm.  
Dobroń”**

Inwestor:  
**Gmina Dobroń**  
*z siedzibą:* **95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9 Dobroń**

adres inwestycji:

**dz. nr 223/2 obręb 2 (Chechło Pierwsze), gm. Dobroń**

**Dobroń kwiecień 2020**

## Opis techniczny

### **„Przebudowa ul. Witkiewicza w Chechle Pierwszym dz. nr 223/2 obr. 2 gm. Dobroń”**

#### 1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1: 100
- zlecenie inwestora,

#### 2. Stan Istniejący Przedmiotem

Działki drogowe nr 223/2 ul. Witkiewicza w Chechle Pierwszym stanowią drogę gminną wewnętrzną posiadają nawierzchnię z tłucznia drogowego o szerokości zmiennej 3,50 do 4,00 m po obu stronach drogi występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości 0,7 ÷ 1,0 m odwodnienie drogi istniejącymi nieutwardzonymi poboczami. W pasie drogi jest wbudowany wodociąg.

#### 3. Zakres projektowy:

Wykonanie przebudowy ul. Witkiewicza w Chechle Pierwszym dz. nr 223/2 obr. 2, gm. Dobroń stanowiących sieć dróg gminnych wewnętrznych. W ramach zadania zostanie wykonane:

- a) wytyczenie drogi w terenie odcinek 295 m ,
- b) wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie,
- c) wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez ułożenie mechanicznie warstwy podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilości 60kg/m<sup>2</sup>
- d) regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych,
- e) wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa szerokości od 3,5÷4,0 m na odcinku 0,295 km grubość po zagęszczeniu 4 cm.
- f) zasmarowanie krawędzi emulsją asfaltową,
- g) wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość od 30 cm do 70 cm grubość od zera do 6 cm.

#### 4. Uwagi:

Całość prac będzie wykonywana w obrębie działki, bez naruszania praw terenów przyległych do nieruchomości Gminy Dobroń. Szerokość planowanego utwardzenia zostanie wykonana tylko w granicach własności docelowo zostanie wykonana do wymaganych parametrów.

Z uwagi na pozostające pobocze utwardzone jedynie tłuczniem nie planuje się wykonania kanałów technologicznych.

Zakres prac nie obejmuje prac remontowych na istniejącym rowie.

W miejscu prowadzenia prac nie wystąpi kolizja z rosnącymi drzewami.

## 5. Zalecenia przy realizacji robót:

Rejon robót należy oznakować zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy, zatwierdzona przez Zarządcę drogi

Opracował: