

- przedmiar

Przebudowa ul. Witkiewicza w Chechle Pierwszym dz. nr 223/2 obr. 2, gm. Dobroń.

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	0,295
Razem dział: 1. Roboty przygotowawcze				
2	CPV 45233000-9	Roboty Ziemne		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 144,50
Razem dział: Roboty ziemne				
2. Roboty nawierzchniowe				
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	1 115,00
5	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 60 kg/m2	t	66,90
6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	1 115,00
7	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1 180,00
Razem dział: Roboty nawierzchniowe				
3. Roboty wykończeniowe				
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczy na szerokości 0,7 m strona średnia grubość 6 cm, tłuczniem kamiennym	m ²	413,00
9	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych (pobocze drogi)	szt.	5,00