

Przedmiar robót**Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Chechle Drugim**

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
Razem dział 1: Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	0,545
Razem dział 2: Roboty ziemne				
2	D-04.01.01	Korytowanie podłoża w gr. kat. I-IV - głębokość 40 cm	m ²	280
3	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	m ²	280
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 31-63 mm gr. 15 cm	m	280
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 mm gr. 10 cm	m ²	280
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2 400
7	D-04.01.01	Zdjęcie warstwy humusu o grubości warstwy 10 cm (średnio) z odwozem na odkład z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania	m ²	250
Razem dział 3: Roboty rozbiórkowe				
8	KNR AT03 010201	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 3 cm na zimno przy użyciu frezarki	m ²	150
9	KNR 2-31 0813/3	Rozebranie krawężników betonowych.	m	200
Razem dział 4: Roboty nawierzchniowe				
10	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod ławy o wymiarach 30x20 cm w gruncie kat. III-IV	m	165
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem (165 x 0,075)	m ³	12,38
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	165
13	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2 400
14	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 60 kg/m ²	t	144,00
15	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2 400
16	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2 400
Razem dział 5: Roboty wykończeniowe				
17	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczy szerokość 0.6 m gr 6 cm(średnio) materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych	m ²	654,00
18	KNR 2-31 1406/04	Regulacja pionowa włączów studni kanalizacji sanitarnej	szt.	10
19	KNR 2-31 1406/04	Montaż wpustów ulicznych z kratką żeliwną i osadnikiem z kręgów betonowych o śred. 500 mm o głębokości posadowienia do 2,00 m	szt.	4

20	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	10
Razem dział 6: Oznakowanie dróg i urządzanie bezpieczeństwa ruchu				
21	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome		
22	KNR 2-31 0706-06	- wykonanie oznakowania jezdni cienkowarstwowego farbami chlorokauczukowymi odblaskowymi	m ²	5,10
23	KNR 2-31 0703-01	- montaż tablic znaków ostrzegawczych typ "A-11a" rozmiar średni, folia II generacji	szt.	4
24	KNR 2-31 0703-01	- montaż tablic znaków zakazu typ "B-33" rozmiar średnie, folia II generacji (30)	szt.	4
25	KNR 2-31 0703-01	- montaż tablic znaków zakazu typ "A-6" rozmiar średnie, folia II generacji	szt.	2
26	KNR 2-31 0703-01	- montaż tablic znaków zakazu typ "D- 1" rozmiar średnie, folia II generacji	szt.	2
27	KNR 2-31 0703-01	- montaż tablic znaków zakazu typ "T-6" rozmiar średnie, folia II generacji	szt.	2
28	KNR 2-31 0703-01	- montaż tablic znaków zakazu typ "A-7" rozmiar średnie, folia II generacji	szt.	3
29	KNR 2-31 0703-01	- montaż tablic znaków zakazu typ "A-11" rozmiar średnie, folia II generacji	szt.	2
30	KNR 2-31 0702-02	- ustawienie słupków z rur stalowych o śred. 70 mm dla znaków drogowych	szt.	13
31		- montaż progów podrzutowych typ "U-17" szer. 60 cm i dług. 4,60 m	szt.	2