

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

### **Załącznik 7f - Uzupelnienia projektu**

#### **I. Zamawiający uszczegóławia projekt budowlany w zakresie:**

1. W wycenie stolarki okiennej uwzględnić należy zastosowanie szyb bezpiecznych od wewnątrz, a w fasadzie szklanej obustronnie.
2. Należy przewidzieć wypełnienie dylatacji wdmuchiwanym granulem wełny mineralnej która będzie spełniała niezbędne wymagania w zakresie ognioodporności.
3. Wytyczne dla platformy na ogród zimowy:
  - platforma schodowa przeznaczona do przewożenia osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku wzdłuż schodów o torze prostym.
  - należy przewidzieć zasilanie bateriami, co pozwala na korzystanie z urządzenia również po całkowitym zaniku napięcia, przy utrzymaniu w pełnej gotowości wszystkich elementów i obwodów bezpieczeństwa.
  - konstrukcja platformy winna zapewnić bezpieczeństwo również podczas wsiadania i opuszczania platformy oraz zagwarantować zatrzymanie się platformy w momencie napotkania przeszkody w trakcie jazdy.
  - platforma musi spełniać wszystkie wymagania przepisów Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń.