

Załącznik nr 8 – Zestawienie robót budowlanych ul. Leśna, Sportowa, Gliniana, Prosta gm. Dobroń

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³	58,05		
2	KNR-W2-01 0702-0201	Mechaniczne kopanie rowów pod kable elektroenergetyczne , koparko spycharką 0,15 m ³ . Szerokość rowu do 0,4 m głębokość rowu do 0,8 m grunt kategorii III-IV	m ³	252,45		
3	KNR 5-10 0301-01	Nasypywanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m	m	930,00		
4	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³	310,50		
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) – DVK 110	m	300,00		
6	KNNR 5 0723-02	Przewiert mechaniczny dla rury o średnicy do 125 mm	m	48,00		
7	KNNR 5-0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie – roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj./h) – YAKY 4x16mm ²	m	1230,00		
8	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych – bednarka do 120 mm ²	m	850,00		
9	KNR 5-10 0809-1-100	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych. Grunt kat. III Ø 16mm/3m	szt.	50		
10	KSNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	33		
11	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.	33		
12	KNR-W 5-10 1001-03	Montaż złącz izolacyjnych słupowych IZK	kpl.	33		
13	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa LED 56W	szt.	33		
14	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m	50,0		
15	KSNR 5 1006-0200	Montaż szafek oświetleniowych z tablicą bezpiecznikową	m	4,0		

16	analiza indywidualna	Montaż głowic czopowych EK 186/110	szt.	72		
17	analiza indywidualna	Montaż głowic czteropalczastych AK4	szt.	72		
18	KNNR 5 0726-10 analogia	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	kpl.	33		
19	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	33		
20	Kalkulacja własna	Pomiar natężenia oświetlenia	pomiar	33		
22	Kalkulacja własna	Roboty dodatkowe nie ujęte w przedmiarze robót, niezbędne do realizacji zadania	szt.	1		
22	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna	pomiar	4		
23	Kalkulacja własna	Uruchomienie oświetlenia	szt.	4		
24	Kalkulacja własna	Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	4		
25	Kalkulacja własna	Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.	kpl.	4		
				RAZEM		