

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych - remont placu i drogi wewnętrznej 0.106	ha ha	 0.106	
				RAZEM	0.106
2	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. KOSTKA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA PRZEZ INWESTORA 159.500	m ² m ²	 159.500	
				RAZEM	159.500
3	Wycena własna	Oczyszczenie rozebranej kostki z pozostałości podsypki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania 159.500	m ² m ²	 159.500	
				RAZEM	159.500
4	KNR AT-06 0107-06	Załadunek i wyładunek kostki brukowej z rozbiórki za pomocą wózka widłowego 27.82	t t	 27.820	
				RAZEM	27.820
5	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76.000	m m	 76.000	
				RAZEM	76.000
6	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 28.000	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 370.073	m ³ m ³	 370.073	
				RAZEM	370.073
8	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - odl. zwiększona do 10 km 370.073	m ³ m ³	 370.073	
				RAZEM	370.073
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1057.350	m ² m ²	 1057.350	
				RAZEM	1057.350
10	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1057.350	m ² m ²	 1057.350	
				RAZEM	1057.350
11	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - o łącznej grubości 10 cm Krotność = 7 1057.350	m ² m ²	 1057.350	
				RAZEM	1057.350
12	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Podbudowa z tłucznią kamiennego o grubości po zagęszczeniu 12 cm 897.350	m ² m ²	 897.350	
				RAZEM	897.350
13	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z tłucznią kamiennego o grubości po zagęszczeniu 15 cm 160.000	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
14	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 130.000	m m	 130.000	
				RAZEM	130.000
15	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 50.000	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm układanej na grysie kamiennym 800.000	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
17	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej -czerwonej grubości 8 cm układanej na grysie kamiennym	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		257.350	m ²	257.350	
				RAZEM	257.350
18	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
		165.000	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
19	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000