

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobroń”

Dobroń, październik 2020 r.

MASĄ BITUMICZNĄ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobroń

Określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

45233140-2 - roboty drogowe

45233142- 6 - naprawy dróg

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych na terenie gminy Dobroń.

1.2. Zakres prac.

Roboty będą polegały na przebudowie dróg gminnych w gminie Dobroń. Zakres prac obejmuje:

1) Przebudowę odcinka ul. Spacerowej w Chechle Drugim, gm. Dobroń:

- a. wytyczenie drogi w terenie odcinek 176 m,
- b. mechaniczne usunięcie istniejącej podbudowy, na głębokość 10 cm,
- c. mechaniczne wykorytowanie warstwy gruntu na głębokość 30 cm,
- d. wykonanie podbudowy z tłucznia łamanego grubości 25 cm warstwa po zagęszczeniu.
- e. regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych i studni kanalizacyjnych,
- f. wykonanie warstwy nawierzchniowej jezdni z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa szerokości 4,00 m na odcinku 0,176 km grubość po zagęszczeniu 5 cm.
- g. zasmarowanie krawędzi emulsją asfaltową,
- h. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość od 30 cm do 70 cm grubość od zera do 6 cm,
- i. konserwacja rowy wzdłuż drogi.

Całość prac będzie wykonywana w obrębie działki, bez naruszania praw terenów przyległych do nieruchomości Gminy Dobroń. Szerokość planowanego utwardzenia zostanie wykonana tylko w granicach własności docelowo zostanie uzupełniona do wymaganych parametrów.

Z uwagi na pozostające nie utwardzone pobocze lub utwardzone jedynie tłuczniem nie planuje się wykonania kanałów technologicznych.

Zakres prac w zakresie rowu obejmuje jedynie konserwację rowu polegającą na odmuleniu i wykoszeniu traw.

W miejscu prowadzenia prac nie wystąpi kolizja z rosnącymi drzewami.

2) Przebudowę ul. Poprzecznej w Dobroniu, gm. Dobroń:

- a. mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod kolejne warstwy,
- b. ułożenie nawierzchni podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilości 50kg/m²

- c. ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm.
- d. zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową,
- e. utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość 70 cm grubość od zera do 4 cm.

Prace będą wykonywane w obrębie działki, bez naruszania praw terenów przyległych do nieruchomości Gminy Dobroń.

Zakres prac nie obejmuje prac remontowych na istniejącym rowie.

W miejscu prowadzenia prac nie wystąpi kolizja z rosnącymi drzewami.

3) Wykonanie remontów częściowych w ilości około 300 m² bez wycinania krawędzi:

- a. wykonaniu naprawy częściowej (uzupełnienie ubytków i wyboi) przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej układanej ręcznie przy użyciu zagęszczarek płytowych lub mechanicznie przy użyciu rozścielaczy i walców stalowych, w zależności od wielkości ubytku/wyboju i wskazań Zamawiającego, w ramach bieżącego utrzymania dróg. Przewidywana wielkość robót naprawczych około 300 m². Wielkość zlecanej naprawy uzależniona będzie od aktualnych potrzeb – ilości ubytków i wyboi, wynikających z sytuacji na drogach gminnych. Naprawy zlecane będą Wykonawcy sukcesywnie w czasie od dnia podpisania umowy do końca terminu jej ważności lub wyczerpania zakresu rzeczowego lub finansowego.

Wszystkie użyte materiały muszą odpowiadać art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz odpowiadać normom technicznym, posiadać aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki lub świadectwa jakości, a masa bitumiczna musi być wykonana zgodnie z opracowaną przez laboratorium drogowe receptą.

Przed przystąpieniem do robót należy przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wymogami technologicznymi oraz wbudować materiały, które będą odpowiadały normom technicznym.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami obowiązujących norm i niniejszej ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

1.4. Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy m. in.:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu materiałów, które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność produkcji,
- wykonywanie naprawy nawierzchni dróg zgodnie ze sztuką budowlaną i posiadaną wiedzą inżynierską,
- opracowanie i zatwierdzenie na własny koszt projektu zastępczej organizacji ruchu.

2. PODSTAWOWE POJĘCIA

Mieszanka mineralno-bitumiczna – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób technologiczny, spełniająca określone wymagania.

Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jej przyczepności do kruszywa.

Asfalt upłynniony – asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozpuszczonego w wodzie asfaltu.

Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Naprawa cząstkowa – uzupełnianie ubytków i wyboi to zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Technologia robót.

Naprawa bieżąca nawierzchni obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie dróg w miejscu wykonywania napraw,
- dostarczenie na teren budowy mieszanki mineralno-bitumicznej i materiałów pomocniczych,
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z rumoszu i usunięciem go poza pas drogowy,
- we wskazanych przez Zamawiającego miejscach ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową wraz z krawędziami,
- rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń,
- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
- skropienie bitumem krawędzi naprawionego miejsca,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

3.2. Sprzęt i transport.

piła spalinowa do cięcia nawierzchni wraz z tarczą
frezarka

młot pneumatyczny
sprężarka powietrza

walec statyczny do 10 t
walec wibracyjny do 2,5 t
płyta wibracyjna

samochód samowyładowczy oplandekowany min. 10 t
termos do przewozu masy

układarka masy
skrapiarka
zamiatarka

sprzęt pomocniczy: łopata, szczotka, miara

3.3. Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze obejmują:

rozpoznanie rodzaju i zakresu uszkodzeń wskazanych przez Zamawiającego do naprawy w celu ilościowej oceny występowania ubytków i wybojów na drodze

przygotowanie odpowiedniej ilości materiału, który przewiduje się zużyć w dniu wykonywania napraw cząstkowych, tj. mieszanki mineralno-bitumicznej, emulsji asfaltowej lub masy asfaltobetonowej

- do powlekania krawędzi uszkodzenia i skropienia jego dna oraz drobnego kruszywa łamanego lub naturalnego
- przygotowanie i sprawdzenie sprawności technicznej sprzętu i transportu
- przygotowanie kompletu znaków do oznakowania robót
- powiadomienie inwestora o rozpoczęciu wykonywania robót.

3.3. Wykonanie napraw.

3.3.1. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby nie była niższa niż 5 °C. Nie dopuszcza się układania masy bitumicznej podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru.

3.3.2. Wymagania dla mieszanek mineralno-bitumicznych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robót. Recepty powinny być opracowane dla konkretnych materiałów przez Laboratorium Drogowe.

Mieszanke mineralno – bitumiczną na gorąco produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającym prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury gotowej mieszanki.

Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie opracowanej recepty laboratoryjnej, okazanej Zamawiającemu.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:

D 50 – od 140 °C do 170 °C D

70 – od 135 °C do 165 °C D

100 – od 130 °C do 160 °C

do transportu mieszanek można używać wyłącznie samochodów – wywrotek, lub pojemniki izolowane cieplnie (termosy)

samochody powinny mieć ładowność 5 t min.

czas transportu gotowej mieszanki od chwili załadunku do rozładunku nie może przekroczyć 2 godzin, z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury

powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu wywrotki przed załadunkiem należy spryskać niezbędną ilością środka zapobiegającego przyklejaniu się mieszanki

samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu

3.3.3. Wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej.

Przed ułożeniem mieszanki mineralno-bitumicznej należy odpowiednio wcześniej przygotować miejsce robót poprzez:

- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) lub sfrezowanie krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta

- usunięcie luźnych okruszków nawierzchni i pozostałych zanieczyszczeń

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grys, żwiru, piasku i pyłu

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkozspadową kationową emulsją asfaltową K1-70 MP w ilości 0,5 kg/m². Mieszanke mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Następnie należy krawędzie uzupełnionego ubytku zalać masą bitumiczną zalewową, skropić bitumem powierzchnie górnej warstwy i zasypać materiałem kamiennym 0/2 lub 0/4. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni

przeznaczonej do ruchu nie powinny być większe od 4 mm. Nadmiar mieszanki wychodzący po zagęszczeniu poza krawędzie należy odciąć. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub płytą wibracyjną, w zależności od powierzchni remontu. Zagęszczenie wykonuje się tak długo, aż stwierdzi się brak śladów odkształcenia pod urządzeniem zagęszczającym. Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczonej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. Następnie należy przystąpić do rozścielenia mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń warstwy ścieralnej istniejącej nawierzchni.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie mniej niż:

dla asfaltu D 50 – 130 °C

dla asfaltu D 70 – 125 °C

dla asfaltu D 100 – 120 °C

4. WYMAGANIA

4.1. Wymagania dotyczące robót.

powierzchnia wypełnionego ubytku powinna mieć jednolitą strukturę bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych

spadek warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm

uszkodzenia z obciętymi krawędziami mogą pozostać nie wypełnione masą bitumiczną wyłącznie przez 1 dzień, tylko w uzasadnionych przypadkach

wykonawca odpowiada za szkody powstałe w czasie robót związanych z uzupełnianiem ubytków w nawierzchni i pokrywa wszelkie roszczenia finansowe, związane z wypłatą odszkodowania za nieszczęśliwe zdarzenia wynikające ze złego oznakowania robót, nie przystąpienia do robót w ciągu 2 dni od dnia przekazania placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczące bhp.

w czasie wykonywania napraw należy oznakować drogę zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, Wykonawca ma obowiązek dbać o czystość i czytelność znaków drogowych pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie ubrania ochronne i kamizelki ostrzegawcze do obsługi sprzętu mechanicznego mogą być dopuszczeni pracownicy mający odpowiednie w tym zakresie uprawnienia.

5. KONTROLA JAKOŚCI

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je inspektorowi nadzoru do akceptacji.

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek,
- skład wbudowywanych mieszanek zgodny z receptą laboratoryjną,
- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m² (Mg),
- równość naprawianych fragmentów - różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h,
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm.

6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru robót jest 1 t zużytego materiału (mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco). Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistych ilości wbudowanego materiału. Obmiar obejmuje roboty objęte umową w przewidywanej ilości 5 000 m² dla całości zadania. Przy rozliczaniu faktur częściowych obmiar robót odpowiada ilości faktycznie wbudowanej masy na wskazanym odcinku (drodze).

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy (na wskazanym wcześniej odcinku) nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę zakończonych napraw do odbioru.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wszelkie atesty i dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, zestawienie ilości wykonanych robót oraz kosztorys powykonawczy. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie w ciągu 15 dni przed upływem okresu gwarancyjnego. Odbiór końcowy i pogwarancyjny polegał będzie na szczegółowej ocenie wizualnej wyglądu zewnętrznego wykonanej naprawy nawierzchni.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa wykonania naprawy cząstkowej masą bitumiczną na gorąco obejmuje:

- oznakowanie robót wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu tymczasowego
- dostarczenie materiałów
- wykonanie bieżącej naprawy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco zgodnie z technologią wykonywania robót i uporządkowanie terenu.