

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”
współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń, 12.12.2017 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania nr 271.17.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” – etap IIa.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedzi na pytania zadane w dn. 08.12.2017 r.

Pytanie 1:

Dotyczy: Przetarg szkoła Mogilno

W kosztorysie ofertowym brak jest nakładów na montaż armatury wodooszczędnej. W PT nieprecyzyjnie określono co należałoby zrobić w instalacji c.w.u.. Proszę o dokładne sprecyzowanie i wyszczególnienie zakresu i ilości robót koniecznych do wykonania wg. działu 4.3 projektu budowlanego. Co rozumie się poprzez zapis w specyfikacji "Regulacja instalacji ciepłej wody użytkowej".

W nawiązaniu do poprzedniego maila dotyczącego odwiertów - pozwolenie na budowę dotyczy 23 szt odwiertów.

Odpowiedź:

Konieczne jest uzyskanie mocy chłodniczej na poziomie 47 kW. Projektowanie sondy gruntowej (jako podwójnej sondy rurowej w kształcie U) Średnia wydajność poboru $q_E = 40$ W/m długości sondy $Q_K = 47$ kW Długość sondy $L = Q_K / q_E = 47000 \text{ W} / 40 \text{ W/m} = 1175 \text{ m} \approx 1200$ m. Ilość i głębokość odwiertów musi zapewnić długość 1200 m.

Wykonawca dolnego źródła wykonuje dokumentację - Projekt prac geologicznych i dokonuje zgłoszenia właściwemu organowi administracji geologicznej (tym organem jest Starosta).

Z poważaniem,

W Ó J T
Robert Jarzębak