

17 listopada 2020 roku

Rady Gminy w Dobroniu

URZĄD GMINY
w Dobroniu
95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9
tel. centrala /43/ 67 72 144, 67 72 683,
67 72 130, 67 55 779, fax 67 72 679

Realizacja inwestycji zaplanowanych na rok 2020 na terenie Gminy Dobroń

W 2020 roku na terenie gminy Dobroń zrealizowano następujące inwestycje:

1. Remont nawierzchni dróg gminnych obejmujący:

- a. remont nawierzchni przy użyciu mieszanek mineralno-bitumicznych z wycinaniem krawędzi (500 m²) oraz bez wycinania krawędzi (1 500 m²) obejmujący roboty przygotowawcze, dostarczenie mieszanki, wycięcie uszkodzonych miejsc, oczyszczenie, rozścielenie mieszanki w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń, zagęszczenie poszczególnych warstw, skropienie krawędzi, niezbędne pomiary i badania,
- b. wykonanie nakładek z masy asfaltobetonowej w miejscach o dużej ilości ubytków na małej przestrzeni jezdni, obejmujących analogicznie zakres remontu nawierzchni.

Wykonawcą robót była firma DROMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli.

Wartość inwestycji – 197 267,88 zł brutto.

2. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Markówce, gm. Dobroń, obejmująca:

- a. wytyczenie drogi w terenie na odcinku 990 m,
- b. wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża,
- c. wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez ułożenie warstwy podkładowej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- d. wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych,
- e. zasmarowanie krawędzi emulsją asfaltową,
- f. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego.

Zakończenie inwestycji nastąpiło kolejno 30 września i 31 października 2020 r.
Wartość inwestycji brutto 167 872,06 zł.

3. Przebudowa dróg gminnych obejmująca:

- a. ul. Witkiewicza w Chechle Pierwszym, obejmująca:
 - wytyczenie drogi na odcinku około 295 m,
 - wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża,

- wykonanie wyrównania nawierzchni,
- regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych,
- wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- zaszmarowanie krawędzi emulsją asfaltową,
- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego po obu stronach wylanej nawierzchni,

b. ul. Zwycięstwa w Chechle Pierwszym, obejmującą:

- frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni,
- korytowanie terenu pod poszerzenia nawierzchni, chodnik oraz zjazdy indywidualne i dojścia do furtek,
- wykonanie wycinki 15 drzew kolidujących z inwestycją,
- ustawienie krawężników, oporników i obrzeży trawnikowych,
- wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni, pod chodnikiem oraz zjazdami do poszczególnych działek,
- ułożenie siatki wzmacniającej na „szwie” połączenia istniejącej nawierzchni z poszerzeniem,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na jezdni,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni na chodnikach i zjazdach z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie uporządkowania terenu (nasadzenia kompensacyjne, obsianie trawą).

Wykonawca – Dromak Sp. z o.o. Wartość inwestycji brutto 167 872,06 zł.

Zakończenie realizacji nastąpiło kolejno 30 września i 31 października br.

4. Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń obejmująca:

- 1) Wykonanie robót polegających na budowie i kontynuacji rozpoczętych inwestycji, tj. słupów oświetleniowych kompozytowych z fundamentem prefabrykowanym:
 - ul. Sportowa w Dobroniu – 6 kompletów oświetleniowych,
 - ul. Łąkowa w Przygoniu – 10 kompletów oświetleniowych,
 - m. Barczy – 8 kompletów oświetleniowych,
- 2) Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Lipowej w Chechle Drugim – 9 kompletów oświetleniowych – słupów oświetleniowych betonowych.

Oprawy oświetleniowe LED o mocy 50÷55W zamontowano wraz z wysięgnikami i z niezbędnym osprzętem, kablem zasilającym oraz elementami uziemienia.

Wykonawca robót – firma SP-INSTAL Sebastian Przepiórski z siedzibą w Zgierzu.

Wartość inwestycji – 130 932,34 zł brutto.

5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń, obejmująca kolejno:

Część I – Rozbudowa oczyszczalni ścieków

- a. Etap I – budowa zbiornika retencyjnego obejmująca wykonanie m.in. kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika, zbiornika retencyjnego wraz z montażem wszystkich urządzeń i instalacji, rurociągów, zbiornika retencyjnego wraz ze studnią zaworową, grawitacyjnego ze zbiornika retencyjnego, wodociągu zlokalizowanego przy zbiorniku retencyjnym, instalację nowych pomp w przepompowni ścieków wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej;
- b. Etap II – przebudowa zbiorników z modułu pierwszego. W drugim etapie realizacji inwestycji zaplanowano podwyższenie istniejącego piaskownika i wykonanie nowego podnośnika powietrznego piasku, demontaż i montaż blach falistych na zbiornikach: odczyszczenie i malowanie wnętrza zbiorników, połączenia międzyzbiornikowe i sieci między obiektowe wraz z armaturą, montaż wyposażenia zbiorników, uruchomienie pierwszego ciągu oczyszczania ścieków (moduł pierwszy).

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji, zgodnie z zawartą umową, nastąpiło w listopadzie 2019 roku, natomiast zakończenie etapu II, a tym samym uruchomienie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków – 7 września 2020 roku.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Ekoinżbud Łukasz Stępień z siedzibą w Kolonii Gomulin.

Koszt realizacji I części inwestycji – 2 539 000,01 zł brutto.

Część II – Budowa sieci wodociągowej

- a. Wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego – wodociąg z rur PE HD o średnicy 110 mm na odcinku 1359,85 mb:
 - ul. Łąkowa – 1118,45 mb
 - ul. Wakacyjna – 155,48 mb
 - ul. Wczasowa – 85,92 mb
- b. Wykonanie odejść w kierunku posesji – 46 szt. odejść od sieci z rur PE HD o średnicy 40mm, o łącznej długości 209,60 mb.

Wykonawca – KAŻMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak z siedzibą w Kosowie.

Roboty budowlane zakończono 25 marca 2020 roku.

Wartość robót – 373 428,00 zł brutto.

Projekt pn.: „Rozbudowa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania projektu sięga 63,63% kosztów kwalifikowalnych, wyrażonych w kwocie 1 509 272,00 zł.

6. Budowa sieci wodociągowych

- 1) Chechło Pierwsze, ul. Iwaszkiewicza – projekt budowlany opracowany przez prywatnych inwestorów, przekazany na gminę wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę.

W ramach inwestycji przewidziano budowę sieci wodociągowej z rur PE HD średnicy 110 mm o długości 229,57 mb, budowę 7 szt. odejść od sieci oraz przebudowę dwóch przyłączy – podłączenie do nowej sieci.

Termin wykonania zamówienia, zgodnie z zawartą umową – do 25 listopada br.

Wykonawca – P.H.U. „JONTEX” z siedzibą w Leszczynach Dużych.

Wartość zamówienia – 50 000,00 zł brutto.

- 2) 10 marca br. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń – Orpelów”.

Projekt przewiduje budowę sieci wodociągowej PE HD Ø 160 o długości ok. 600,00 mb. – sugerowana metodologia wykonania robót przewiert sterowany. Włączenie do sieci wodociągowej w miejscowości Orpelów, ul. Wiejska, złączenie z nowowytbudowaną siecią wodociągową w Przygoniu, ul. Łąkowa.

Ponadto w chwili obecnej trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych dla następujących zadań:

1. Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń, Przygoń, ul. Łąkowa, obejmująca:

- a. Dostawę materiałów z branży elektrycznej, tj. słupów oświetleniowych, kompozytowych z fundamentem prefabrykowanym, opraw oświetleniowych LED o mocy 50÷55W, wraz z wyścięgnikami i z niezbędnym osprzętem, kablem zasilającym, elementami uziemienia. Oprawy LED parametrami i wyglądem zewnętrznym zbliżone do zamontowanych.
Szczegółowy zakres w załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja dostawy.
- b. Wykonanie robót polegających na budowie i kontynuacji rozpoczętych inwestycji na ul. Łąkowej w Przygoniu (8 kompletów oświetleniowych) zakresu od istniejącego 15/3.
Szczegółowy zakres w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja robót.

2. Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu obejmująca:

- a. przebudowę drogi gminnej – ulicy Słowackiego,
- b. rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej,
- c. przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i drogą powiatową,
- d. przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- e. rozbiórkę przepustu pod trasą zasadniczą,
- f. przebudowę sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn,
- g. przyłączy napowietrznych i kablowych nn,
- h. budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
- i. wycinkę drzew.

3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobroń obejmująca:

- 1) Wykonanie przebudowy ul. Spacerowej w Chechle Drugim dz. nr 201 obr. 0003, gm. Dobroń, obejmująca:
 - a. wytyczenie drogi w terenie na odcinku 176 m,
 - b. mechaniczne usunięcie istniejącej podbudowy,
 - c. mechaniczne wykorytowanie warstwy gruntu,
 - d. wykonanie podbudowy z tłucznia łamanego,
 - e. regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych i studni kanalizacyjnych,
 - f. wykonanie warstwy nawierzchniowej jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
 - g. zaszmarowanie krawędzi emulsją asfaltową,
 - h. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego,
 - i. konserwacja rowy wzdłuż drogi.
- 2) Remont nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej w Dobroniu ul. Poprzeczna, obejmujący następujące czynności:
 - a. mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy,
 - b. ułożenie nawierzchni podkładowej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
 - c. ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
 - d. zaszmarowanie krawędzi emulsją asfaltową,
 - e. utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym.
- 3) Wykonanie remontów cząstkowych w ilości około 300 m² bez wycinania krawędzi.

INSPEKTOR
ds. Inwestycji Gminnych

Daria Kajzer